

PROCEDURA APERTA : “*APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA*”

CHIARIMENTO N. 11 DEL 3/02/2011

In considerazione che alcune ditte hanno trovato difficoltà ad “aprire” il file “LISTA LAVORAZIONI OPERE EDILI - descrizione estesa .pdf” ed il file “COMPUTO METRICO - descrizione estesa.pdf”, l’Amministrazione rende disponibili i file stessi sul proprio sito.

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano

PROCEDURA APERTA : “*APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA*”

CHIARIMENTO N. 12 DEL 3/2/2011

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato la seguente richiesta di chiarimento che si riporta di seguito nella sua totalità unitamente alla relativa risposta.

Domanda n. 1: “..... siamo a chiedere la possibilità di avere la Lista delle Lavorazioni in formato editabile (Excell, STR,.....) per un più veloce inserimento dei dati.

Risposta n. 1: In riscontro a quanto sopra, l’Amministrazione mette a disposizione quanto richiesto sul proprio sito aziendale, fermo restando che per la presentazione dell’offerta dovrà essere utilizzata la lista delle lavorazioni già prevista dal disciplinare di gara.

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano

PROCEDURA APERTA : “*APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA*”

CHIARIMENTO N. 13 DEL 3/2/2011

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato la seguente richiesta di chiarimento che si riporta di seguito nella sua totalità unitamente alla relativa risposta.

Domanda n. 1: “... si richiede il computo metrico di alcuni articoli computati a corpo, poiché gli elementi grafici a disposizione e la descrizione non sono esaustivi per una corretta quantificazione dei costi. In particolare si fa riferimento ai seguenti articoli: AA.30 – AA.45 – AA.46 – AA.49 – AA.50 – AA.20 – AA.21 -

Risposta n. 1: Per quanto riguarda le voci AA.30 e AA.49, si precisa che tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti ci sono le tavole, in formato dwg, del rilievo planimetrico e del rilievo altimetrico del terreno. Tali elaborati, assieme alla descrizione delle voci, sono – a parere di questa Amministrazione – sufficienti a dare una corretta quantificazione dei costi.

In merito alle voci AA.45 e AA.50 l'Amministrazione ha deciso di mettere a disposizione dei concorrenti l'elaborato grafico ED 02 in formato dwg sul proprio sito web, in modo da permettere una più agevole quantificazione delle superfici esterne.

Relativamente alle voci AA.46, l'Amministrazione ha deciso di pubblicare sul proprio sito web l'elaborato grafico in formato dwg ED 10, relativo alle sezioni. Ciò dovrebbe facilitare i concorrenti all'elaborazione delle quantità per una corretta quantificazione dei costi.

Per quanto riguarda le voci AA.20 e AA.21, si specifica che si tratta di modeste opere per le quali, ferma restando la forma riportata dagli elaborati grafici, è lasciata libertà progettuale.

Si ricorda infine quanto indicato nel Capitolato Speciale, all'art. 3, punto 4., ovvero: **“Al Progetto esecutivo – che naturalmente include la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e che dovrà essere redatto secondo quanto prescrive il D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” - è lasciata libertà nella scelta delle soluzioni strutturali ritenute più idonee per fondazioni, solai, struttura dei tetti, senza che vengano modificate la forma e la funzione dell'edificio.”**

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano

PROCEDURA APERTA : “APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA”

CHIARIMENTO N. 14 DEL 3/02/2011

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato la seguente richiesta di chiarimento che si riporta di seguito nella sua totalità unitamente alla relativa risposta.

Domanda n. 1 : Riferimento “Lista delle Lavorazioni” - Alla pagina 67, articolo 166/2140 codice P2.1.36.35 compare, con quantità associate n. 8, una voce da quotare per la quale non è presente specifica descrizione. Anche nei documenti Computo Metrico specifico e Lista delle lavorazioni elettriche non compare descrizione dell'articolo.

Risposta n. 1: Articolo P2.1.36.35 (pag. 67 pos. 166) -Telecamera Dome (fino a 30x zoom). Network Speed Dome con zoom 30x, in emisferica, CCD a scansione progressiva con doppia lettura da 1/4" 768x494 pixels, elaborazione digitale, Day&night meccanico. Formati: 640x480, 320x240. Risoluzione di 480 linee. 10 livelli di compressione mjpeg, 3 livelli mjpeg4, dual streaming. Velocità da 0,1 i/s a 30 i/s. Gamma dinamica 128x. Sensibilità 0,5 lux F1.4 a colori e 0,04 lux F1.4 in b/n. Zoom autoris motorizzato 3,8-114 mm (30x) F1,4 con autofocus e zoom digitale 10x. Brandeggio proporzionale ad alta velocità da 0,065 a 400°/s con movimento orizzontale senza fine (360°) e movimento

verticale da -5° a 185° con l'inversione digitale dell'immagine. 256 posizioni di preset e 4 tour programmabili. Funzione di inseguimento (auto tracking) Slip ring (evita conversioni analogico/digitali nel processo del segnale video che resta esclusivamente digitale) Compensazione del controllo pixel per pixel. Stabilizzatore di immagine. Riduzione del rumore adattativo. Scene change detection (allarme antisabotaggio). Mascheratura di zone riservate (privacy). Guadagno elettronico delle sensibilità fino a 32x.. 3 ingressi configurabili. Funzionamenti automatici: sequenza di preset, auto pan, auto track, palyrol. 360° map shot, preset map shot, Titolazione 16 caratteri. Motion detector su 4 aree, 8 zone di mascheramento per privacy, Porta 10/100 Base. Uscita monitor su BNC, web server integrato, ingresso microfono ed uscita audio per trasmissione audio a due vie. Slot SD card, (fino a 2 GB). Notifica allarmi via e-mail, Gestione e visione via web browsers IE, 8 accessi contemporanei. Multiscreen fino a 16 telecamere. Custodia IP52 (interni) o IP66 (esterni) . Alimentazione 220V o 24Vdc a seconda della marca o modello. Sono compresi tutti gli accessori ed eventuali staffe per la consegna finita dell'impianto.

Domanda n. 2: "... in una seconda voce risulta assente la descrizione nella "Lista delle Lavorazioni totali" – il riferimento è il seguente: pagina 9, articolo 29/1550 codice P2.1.8.2.13, quantità 300.

Risposta n. 2: Articolo P2.1.8.2.13 (pag. 9 – pos. 29) Scatola di derivazione dim. 195x154x70mm

CASSETTE PER POSA AD INCASSO Fornitura e posa in opera di scatole di transito e/o derivazione e/o porta apparecchi per installazione ad incasso, complete di coperchio e viti di fissaggio. Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco regolabile per il fissaggio a pareti prefabbricate (per le scatole per pareti in cartongesso); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48. Fornita completa di accessori quali setti di separazione, coperchi, accessori di fissaggio, e ogni altro onere per dare il tutto installato a perfetta regola d'arte.

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano

PROCEDURA APERTA : "APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA"

CHIARIMENTO N. 15 DEL 3/02/2011

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato la seguente richiesta di chiarimento che si riporta di seguito nella sua totalità unitamente alla relativa risposta.

Domanda n. 1: “...essendo noi la mandante per la parte OG1 e avendo la categoria e classifica anche di progettazione, riteniamo comunque opportuno nominare un progettista esterno, è consentito? Per quanto riguarda l’allegato 4, nominando un progettista esterno, lo dobbiamo compilare oppure no?”

Risposta n. 1: Sì, in tal caso va compilato l’allegato.

Domanda n. 2: “C’è un limite di tempo di esecuzione?”

Risposta n. 2: non è stato inserito un limite, ovviamente le riduzioni devono essere ben motivate.

Domanda n. 3: “Se si fanno delle modifiche aggiuntive, è necessario aggiungere nuove voci alla lista?”

Risposta n. 3: vedi art. 9.3 a pag 23 del disciplinare di gara che recita “...il concorrente deve controllare le voci riportate nella lista suddetta attraverso l’esame degli elaborati progettuali; in esito a tale verifica, deve, se reputa, integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed inserire voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale del progetto definitivo, per dare l’opera compiuta e funzionante, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, in particolare il concorrente, qualora abbia proposto migliorie nell’offerta tecnica, dovrà, a pena d’esclusione, riportare nella lista in questione le lavorazioni proposte quali migliorie con l’indicazione del relativo prezzo unitario offerto, restando inteso che comunque il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara. Qualora le migliorie attengano a lavorazione modificative di quelle previste nella lista stessa, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, depennare le voci della lista che ritiene non più necessarie per l’esecuzione dell’opera e inserire le lavorazioni proposte in sostituzione quali migliorie con l’indicazione del relativo prezzo unitario offerto, restando inteso che comunque il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara. Per fare ciò potrà aggiungere dei fogli ad integrazione di quelli forniti dalla Stazione Appaltante prima del foglio contenete l’offerta complessiva che nel caso di aggiudicazione sarà contrattuale.....”

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano

PROCEDURA APERTA : “*APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA*”

CHIARIMENTO N. 16 DEL 3/02/2011

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato la seguente richiesta di chiarimento che si riporta di seguito nella sua totalità unitamente alla relativa risposta.

Domanda n. 1: “.. nella tavola ED10 – sez. A-A e B-B viene riportato un particolare costruttivo della copertura in cui viene segnalato che il manto finale è composto da manto lamina in rame su idoneo sottofondo con isolamento in polistirene estruso spellicolato e membrana impermeabilizzante di 4 mm. Questa lavorazione non rientra nel Computo metrico edile. E’ forse stata inserita in qualche altro computo (es. pannelli fotovoltaici)?”

Risposta n. 1: La lavorazione riportata nell'elaborato ED 10 – Sez A-A e B-B quale particolare costruttivo della copertura, è compresa nelle lavorazioni afferenti i pannelli fotovoltaici: in tal senso nel documento “Lista delle Lavorazioni – Sezione Impianti elettrici e speciali” sono descritte le voci n. 145 (art. P2.150.2.11) e n. 146 (art. P2.150.2.21).

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano